

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Số: 973 /QLDA.GT

## BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế.
- UBND huyện Quảng Điền.
- UBND xã Quảng An.
- UBND xã Quảng Thành.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị triển khai thi công công trình Đường Phước Thanh – Phú Lương B thuộc kế hoạch năm thứ ba – Hợp phần đường - dự án LRAMP, xin báo cáo như sau:

**1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:**

Đường Phước Thanh – Phú Lương B

**2. Địa điểm xây dựng:** Xã Quảng An, Quảng Thành, huyện Quảng Điền

**3. Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư:**

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ: 10 Phan Bội Châu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Số điện thoại: 0234.3821890
- Email: ppmu.thuathienhue@gmail.com

**4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:**

Khôi phục cải tạo tuyến đường theo tiêu chuẩn: Đường giao thông nông thôn loại B với tổng chiều dài: 1.8720 m.

- Nền đường rộng: 5,0 m.
- Mặt đường rộng: 3,5 m.
- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng M250, Dmax=40mm, dày 20cm.
- Tải trọng thiết kế công trình: 0,65\*HL93 (H13 - X60).
- Quy mô công trình: vĩnh cửu.
- Khổ cống, cầu nhỏ: bằng bề rộng nền đường.

**5. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):**

- Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên Huế
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Tân Bảo Thành.

Địa chỉ: 07 Đường Cách mạng tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà

Số điện thoại: 0234.3557311

- Đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: Lô 45 Khu quy hoạch vỹ dạ 7, phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế  
Số điện thoại: 0234 3848467

- Đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

#### **6. Thành lập Ban Giám sát cộng đồng:**

UBND xã Quảng An, Quảng Thành có trách nhiệm thành lập Ban giám sát cộng đồng, nhằm đảm bảo dự án triển khai theo đúng quy định và đảm bảo môi trường cũng như an toàn lao động. Các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát phải chịu sự giám sát của Ban Giám sát cộng đồng, kịp thời trả lời, giải thích, xử lý các đề nghị của Ban giám sát cộng đồng về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật.

**7. Nhiệm vụ quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư:** Được thực hiện trên phạm vi công việc được ký kết trong hợp đồng từng đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư.

#### **8. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):**

Ngày khởi công: 05/01/2021

Ngày hoàn thành 240 ngày kể từ ngày khởi công

**9. Tiến độ thi công tổng thể của hạng mục công trình, công trình xây dựng:** Kèm theo bảng tiến độ thi công do nhà thầu Công ty TNHH Tân Bảo Thành, lập với tiến độ 240 ngày

Kính đề nghị Sở giao thông vận tải Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện và tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đơn vị thi công;
- Tư vấn giám sát;
- Đơn vị: TVTK;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Cường**